



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ: 210 – 4592593

Αριθμ. Πρωτ.: 6364

Πειραιάς: 05-05-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΓΗ E-MAIL

Email : bargiataki@tzaneio.gov.gr

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών
(Επανάληψη της Ανάρτησης με αρ. πρωτ. 5451/ 11-04-2023 που αφορά την
“ Διαμόρφωση χώρου για την Εγκατάσταση του Νέου Αξονικού ”)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	09 / 05 / 2023
ΩΡΑ:	12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα Α – Δ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »
(ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄ / 9-5-2013), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

1.6 Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ .

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση του Νέου Αξονικού του νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή .**
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.
3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο **παράρτημα Α** της παρούσας και στο **παράρτημα Δ (Τεχνικές προδιαγραφές)**.

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr . Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

Α.Ε.	ΑΔΑ	Προϋπολογισμός	ΕΙΔΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1427	ΨΣΜΖ46906Κ – ΝΓ5	30.000,00 € πλέον ΦΠΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ	-	ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 210-4592130- 200 (κος ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ , Δ/ντης Τ.Υ. & κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Προϊστάμενος Τεχν. Τμήματος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι «δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** (από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
- δωροδοκία
- απάτη
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
- Είναι φορολογικά ενήμερος
- Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΟΦ .
4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε **EURO**.
5. Γλώσσα: **Ελληνική**
6. Σε περίπτωση κατακύρωσης : α) η παράδοση θα γίνεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ'εξάιρεση, β) η παράδοση των ειδών θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή, στις Αποθήκες της Υπηρεσίας μας.
7. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ '
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΕΟΦ
			-----	-----	-----	-----	-----

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο Νέος Αξονικός Τομογράφος περίπου 49,00 μ².

Οι εργασίες περιγράφονται στα επισυναπτόμενα και αναλύονται – συμπληρώνονται ως εξής :

- **Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις** οικοδομικών στοιχείων και Η/Μ εγκαταστάσεων , μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων , αποκαταστάσεις – μερεμέτια . Όλες οι καθαιρέσεις θα πρέπει να γίνονται μετά προσοχής , έτσι ώστε να περιοριστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ηχορύπανση , τα τραντάγματα , οι δονήσεις , οι εκπομπές σκόνης και γενικά κάθε όχληση της λειτουργίας των όμορων τμημάτων του Νοσοκομείου . Κατά την διάρκεια των εργασιών στο δάπεδο θα πρέπει να τοποθετηθούν υγρά υφάσματα πάνω στα οποία θα καθαρίζονται οι σόλες των υποδημάτων των εργαζομένων (εργατών κ.λ.π.) .

Μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων θα γίνει στις περιοχές αυτές , πλήρης αποκατάσταση και επιπεδοποίηση των δαπέδων με τα κατάλληλα επισκευαστικά τσιμεντοκονιάματα. Αποκατάσταση επιχρισμάτων που καταστράφηκαν λόγω καθαιρέσεων – αποξηλώσεων . Καθαρισμός , επισκευή ή και ότι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών .

Τα προϊόντα των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων , θα απομακρυνθούν από το κτίριο του Νοσοκομείου και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα επιτρέπεται από τις αρχές .

- **Χωρίσματα – Επενδύσεις – Ψευδοροφές** Κατασκευή νέου τοίχου , από δάπεδο ως δομική οροφή από διπλή γυψοσανίδα τύπου Knauf αμφίπλευρα . Οι γυψοσανίδες θα είναι επίπεδες πάχους 12,5 χιλ. με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα ελαχίστου πάχους 5cm των 50kg / m³ , τοποθετημένες επί ειδικού μεταλλικού σκελετού ορθοστάτες CW – 50x50x0,06 χωρίς ενώσεις (ενιαίοι από δάπεδο έως δομική οροφή) ανά 40 εκ. και στρωτήρες UW 50x40x0,06 . Συνολικό πάχος τοίχου 10cm. Για τη σταθεροποίηση ανοίγματος πόρτας θα τοποθετηθούν ορθοστάτες UA – προφίλ 50x40x2mm με διάτρηση (ενιαίοι ως την δομική οροφή) με 4 ειδικά τεμάχια στερέωσης στην οροφή και στο δάπεδο καθώς και για την δημιουργία πρεκιού . Όλα τα φύλλα γυψοσανίδας θα στοκαριστούν . Θα τοποθετηθεί θωράκιση με **μόλυβδο πάχους 2μμ** έως το ύψος των 2.60 μ
- Κατασκευή επενδύσεων από δάπεδο ως δομική οροφή , από διπλή γυψοσανίδα τύπου Knauf . Οι γυψοσανίδες θα είναι επίπεδες πάχους 12,5 χιλ. με μόνωση πετροβάμβακα ελαχίστου πάχους 5cm των 50Kg / m³ , τοποθετημένες επί ειδικού μεταλλικού σκελετού ορθοστάτες CW – 50x50x0,6 χωρίς ενώσεις (ενιαίοι από δάπεδο έως δομική οροφή) ανά 40 εκ και στρωτήρες UW 50x40x0,6 . Όλα τα φύλλα γυψοσανίδας θα στοκαριστούν . Θα τοποθετηθεί θωράκιση με **μόλυβδο πάχους 2μμ** έως το ύψος των 2.60 μ

- Θα κατασκευαστούν ψευδοροφές , με πλάκες οροφής , Knauf Tiles λευκού χρώματος (1063) με άκρα SK και βιομηχανική επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας υψηλών προδιαγραφών , διαστάσεων 595x595x9,5mm , σε ύψος που θα υποδείξει η επίβλεψη της Υπηρεσίας , σε σκελετό με Ταφάκια 24/38mm στον κύριο οδηγό και περιμετρική γωνία 19/24mm λευκού χρώματος. Η πίσω όψη της πλάκας θα έχει φύλλο αλουμινίου σαν φράγμα υδρατμών .

Η ανάρτηση της οροφής θα γίνει με ντίζες με κρίκο $\phi 4\text{mm}$ ανά 80cm max και ταχεία ανάρτηση Twist και μεταλλικά ούπα $\phi 6\text{mm}$ και σύρματα ανάρτησης γαλβανισμένα περίπου $\Phi 4\text{mm}$ στερεωμένα στην οροφή με μεταλλικά διαστελλόμενα μπουλόνια , ικανότητας ανάρτησης 30kg με βίδες $\Phi 4$ και ροδέλες γαλβανισμένες , πάχους τουλάχιστον 1.5mm .

Το όλο σύστημα της ψευδοροφής θα είναι απόλυτα οριζόντιο χωρίς καμία ανοχή . Η ψευδοροφή θα πρέπει να παρουσιάζει άριστη εμφάνιση , με ειδική διαμόρφωση στις θέσεις των φωτιστικών σωμάτων , στις θέσεις των στομιών αερισμού κλιματισμού , πυρανίχνευσης και οποιονδήποτε άλλων κατασκευών .

Επίσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά τύπου Led panel 60x60 ψευδοροφής . Όλες οι κατασκευές περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη προμήθεια των απαιτούμενων υλικών.

- **Προμήθεια και Τοποθέτηση των επιστρώσεων των δαπέδων** με τάπητα PVC , πάχους 2mm , ημιαγώγιμο , χρώματος επιλογής της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.
- **Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ξύλινων πορτών** με επένδυση μολύβδου, προμήθεια και τοποθέτηση ενός μολυβδούλου και κατασκευή ενός ξύλινου πάγκου .
- **Χρωματισμοί** των νέων τοιχοπετασμάτων και επενδύσεων τοίχων , ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμών με Χρώμα Πλαστικό VITEX with VAIRO ή αντίστοιχο με βελουτέ ματ (eggshell) φινίρισμα και ισχυρές Αντίκες & Αντιβακτηριακές ιδιότητες για εσωτερική χρήση . Συγκεκριμένα , να Προσφέρει προστασία ενάντια των βακτηρίων E.Coli , St. Aureus , Pseudomonas Aeruginosa , Enterococcus Hirae , Klebsiella Pneumoniae , αλλά και ενάντια των ανθρώπινων κορονοϊών , όπως : Human Coronavirus OC43 , Human Coronavirus 229E , Human Coronavirus SARS – CoV2 , Bacteriophage (Phi6) , Bacteriophage MS2 , οι οποίοι αποτελούν υποκατάστατα – βακτηριοφάγοι για πολλούς εγκλεισμένους και μη ιούς , σε διάφορες συνθήκες . Η σύνθεση του να βοηθά στη δημιουργία ενός ξηρού φιλμ ενισχυμένης δράσης ενάντια στη μεταφορά των ιών και τον περιορισμό της εξάπλωσης και διάδοσης των βακτηρίων στην επιφάνεια του .

Όλες οι κατασκευές περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη προμήθεια των απαιτούμενων υλικών .

- **Προμήθεια και Τοποθέτηση** όλων των προβλεπόμενων στη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων .

Επισυνάπτονται

- Αρχείο « Σχέδια »
- Έγγραφο « Απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του Αξονικού Τομογράφου »

Χρόνος παράδοσης : Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες .